



UWAGI

1. Zakres robót dla II-etapu obejmuje tylko zabudowę ogólnego oświetlenia w holu
2. Pozostałe instalacje należy wykonać wg projektu wykonawczego I-etapu.

OZNACZENIA

- tablica elektryczna do przeniesienia
- oprawa stropowa LED 20W do sufitu podwieszono (wym.300x14mm)
- lampa awaryjna LED 3W; t=1h- projektowana
- lampa awaryjna kierunkowa LED 1W; t=1h- projektowana
- lampa awaryjna - istniejąca
- lampa awaryjna kierunkowa -istniejąca

OZNACZENIA OPRAW

- A - lampa awaryjna stropowa LED 3W; t=1h- projektowana
- B - lampa awaryjna ścienna LED 3W; t=1h- projektowana
- C - lampa awaryjna stropowa LED 5W; t=1h- projektowana
- D - lampa awaryjna ścienna zewnętrzna LED 3W; t=1h- projektowana
- E - lampa awaryjna kierunkowa LED 1W; t=1h- projektowana
- F - lampa stropowa LED 20W SUTIL ROUND -SCHRACK
- G - lampa stropowa LED 12W SUTIL ROUND -SCHRACK

D 7741CBB4.jpg				PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - HANDLOWE	
				ARCHIN	
				WROCLAW 54 - 130, BULWAR IKARA 17/1A TEL/FAX 71 / 351 45 23	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	Przebudowa (modernizacja) parteru budynku Centrum Kultury Wrocław Zachód - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław, cz. dz. nr 1/6, 1/7, AM-4, Obręb Nowy Dwór			Projekt Wykonawczy	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PARTERU- HOL BOCZNY			Elektryczna	
PROJEKTANT ELEKTRYK	inż. Alfred Borsewicz	295/77/w/wm	Skala		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Bogusław Zieliński	27/84/w/BPP	1:50		
				Rysunek nr	
				Data	
				07.2019	
				-02	